

PATVIRTINTA:

AB „Amilina“

Generalinio direktoriaus

2018 m. gegužės mėn. 9 d.

įsakymu Nr. *031-37***1. Darbų organizavimas statybos aikštelėje:**

Statybos darbai bendrovės teritorijoje vykdomi vadovaujantis „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje, DT 5-00“ reikalavimais:

1.1. Prieš pradėdami dirbti įmonės teritorijoje, RANGOVAS(-ai) privalo parengti aktą – leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės užtikrinančios sklandų ir saugų darbą visiems bendrovės teritorijoje dirbantiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų pavaldumo.

1.2. Šiame akte - leidime turi būti nustatytos aiškios ribos: pažymima statybos aikštelei priskirta teritorija, pažymima vieta, kur statomi vagonėliai, kur yra darbuotojų higienos ir poilsio patalpos, kur laikomi atliekų konteineriai, nurodomas jų skaičius.

1.3. Statybvietės teritorija aptveriami tvora, kad į ją nepatektų pašaliniai, su statybos darbais nieko bendro neturintys asmenys. Numatomi keliai iki statybos aikštelės ir iš jos.

Likusi teritorija lieka AB „Amilina“ veikiančių gamybinių padalinių žinioje.

Prie akto leidimo pridedamas priedas Nr.1 - AB „Amilina“ teritorijos planas su jame pažymėtomis ribomis.

1.4. Statybų aikštelės aptvarų/tvorų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys šalia žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų.

1.5. Prieš kasimo darbų vykdymą bendrovės teritorijoje, privaloma suderinti visas vietas, kur norima kasti, su AB „Amilina“ vyr. energetiku (žr. kontaktų sąrašą, šių reikalavimų priedas Nr. 2).

Duobės, tranšėjos ir kitos iškasos turi būti aptvertos. Perėjų per iškasas vietose turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su aptvarais. Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengtos dangčiais, skydais ir patikimai aptverti.

1.6. Kai statant, rekonstruojant, remontuojant statinius naudojami kėlimo kranai ir į jų pavojingas zonas patenka gamybiniai ir kiti statiniai, transporto arba pėsčiųjų keliai (šaligatviai), statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte bei statybvietės įrengimo saugos ir sveikatos priemonių plane turi būti numatytos žmonių saugą užtikrinančios priemonės: transporto ir pėsčiųjų kelių perkėlimas už pavojingų zonų ribų; apsauginių priedangų įrengimas; žmonių iškeldinimas iš statinių arba darbų vykdymas tuo metu, kai statiniuose nėra žmonių.

1.7. Bendrovės teritorijoje/bendrovės padaliniuose/ statybos aikštelėje /statybos darbų atlikimo zonose dirbantys ar besilankantys darbuotojai turi būti gerai matomi ir atpažįstami, t.y. vilkėti darbo drabužius/kostiumus su ryškiomis ar šviesą atspindinčiomis detalėmis, pažymėtais aiškiai įskaitomais užrašais ar įmonės logotipu. Privalo dėvėti apsauginius šalmus, avėti darbinis batus, naudoti asmenines ir kolektyvines apsaugos priemones.

1.8. Statybos darbų atlikimo zonoje draudžiama lankytis AB „Amilina“ darbuotojams į kurių darbinės funkcijas neįeina statybos darbų atlikimas, priežiūra ar kontrolė;

1.9. Visas pavojingas zonas, skyles sienose, perdengimuose, kur yra galimybė darbuotojams nukristi iš aukščio, privaloma aptverti stabiliais aptvarais. Aptvarai turi būti ne žemesni nei 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir su viduriniu tašeliu 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus.

Nesant aptvarų – visiems darbuotojams dirbantiems pavojingose zonose, privaloma naudoti individualias apsaugos priemones, apsaugančias nuo kritimo iš aukščio - apraišus.